

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Płukanie grzejników (parter, I piętro)
ADRES INWESTYCJI : Blok 138 - Łódź, ul. Zmienna 17a
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dolny-Marysińska"
ADRES INWESTORA : 91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14

BRANŻA : instalacje grzewcze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lidia Miętkiewicz
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Kp(M), S+Kp(S)
koszty zakupu materiałów [Kzm]	% M+Z(Kp)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Płukanie grzejników (parter, I piętro)						
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 (do 10 el.) -- Robocizna -- -- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	kpl.				16	
d.1	0520-01							
	999		r-g		0.4200			
	0000000		%		10.0000			
Razem pozycja 1							16.000	
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 (do 20 el.) -- Robocizna -- -- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	kpl.				14	
d.1	0520-02							
	999		r-g		0.4800			
	0000000		%		10.0000			
Razem pozycja 2							14.000	
3	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 (do 30 el.) -- Robocizna -- -- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	kpl.				6	
d.1	0520-03							
	999		r-g		0.7900			
	0000000		%		10.0000			
Razem pozycja 3							6.000	
4	KNR 4-07	Płukanie grzejnika -- Robocizna --	szt				36	
d.1	0310-01							
	analogia							
	999	r-g		0.9000				
Razem pozycja 4							36.000	
5	KNR 2-15	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - montaż -- Robocizna -- 1.43*0.955= -- Materiały -- materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	kpl.				16	
d.1	0416-01							
	999		r-g		1.3657			
	0000000		%		0.9000			
	39511		m-g		0.2800			
Razem pozycja 5							16.000	
6	KNR 2-15	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - montaż -- Robocizna -- 2.5*0.955= -- Materiały -- materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	kpl.				14	
d.1	0416-02							
	999		r-g		2.3875			
	0000000		%		0.9000			
	39511		m-g		0.5700			
Razem pozycja 6							14.000	
7	KNR 2-15	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 - montaż -- Robocizna -- 3.47*0.955= -- Materiały -- materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	kpl.				6	
d.1	0416-03							
	999		r-g		3.3139			
	0000000		%		0.9000			
	39521		m-g		0.8100			
Razem pozycja 7							6.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
-----	----------	------	----	--------------	------------	-------------	-------	---------

Słownie: