

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Regulacja instalacji c.o. - montaż zaworów regulacyjnych
ADRES INWESTYCJI : Blok 57 - Łódź, ul. Bracka 29

INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doly-Marysińska"
ADRES INWESTORA : 91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14

BRANŻA : instalacje grzewcze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lidia Miętkiewicz
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Kp(M), S+Kp(S)
koszty zakupu materiałów [Kzm]	% M+Z(Kp)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Zawory termostatyczne						
1	KNR 4-07	Wymiana zaworu termostatycznego	szt.				119	
d.1	0311-07	na RA-DV dn 15 mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400				
	5730002	-- Materiały -- zawór termostatyczny prosty RA-DV dn 15 mm	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.0000				
		Razem pozycja 1					119.000	
2	KNR 4-02	Wymiana złączki grzejnikowej dn 15	szt.				119	
d.1	0509-01	mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4600				
	5100101	-- Materiały -- dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna dn 15	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.0000				
		Razem pozycja 2					119.000	
3	KNR 0-35	Głowice termostatyczne gazowe RA	szt.				112	
d.1	0215-04	2996						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
	582001	-- Materiały -- głowica termostatyczna gazowa RA 2996	szt.	1.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0100				
		Razem pozycja 3					112.000	
4	KNP5 05 0501-	Przecinanie rur stalowych o śr. 15	szt.				119	
d.1	02.01	mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0700				
		Razem pozycja 4					119.000	
5	KNP5 05 0503-	Gwintowanie rur stalowych o śr. 15	szt.				119	
d.1	02.01	mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1300				
		Razem pozycja 5					119.000	
6	KNR 0-35	Zawory grzejnikowe powrotne proste	szt.				119	
d.1	0215-06	RLV-S dn 15 mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800				
	5730906	-- Materiały -- zawory grzejnikowe powrotne proste RLV-S dn 15 mm	szt.	1.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0100				
		Razem pozycja 6					119.000	
7	KNR-W 2-15	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.				119	
d.1	0430-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2700				
	5100101	-- Materiały -- dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna dn 15	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0020				
		Razem pozycja 7					119.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8	KNR 4-07 d.1 0310-01	Płukanie instalacji c.o. - rurociąg Krotność = 2	m				1246	
	999	-- Robocizna -- 0.09*2=	r-g	0.1800				
Razem pozycja 8							1246.000	
9	KNR 2-15 d.1 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd z.				119	
	999	-- Robocizna -- 0.34*0.955=	r-g	0.3247				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 9							119.000	
10	KNR-W 2-15 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.				119	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3570				
Razem pozycja 10							119.000	
2		Zawory podpionowe						
11	KNP5 05 0501- d.2 02.01	Przecinanie rur stalowych o śr. 20 mm	szt.				11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0700				
Razem pozycja 11							11.000	
12	KNP5 05 0503- d.2 02.01	Gwintowanie rur stalowych o śr. 20 mm	szt.				11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1300				
Razem pozycja 12							11.000	
13	KNR 0-35 d.2 0215-03	Zawory regulacyjne AB-QM 4.0 dn15 LF	kpl.				11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	5733101	-- Materiały -- zawór regulacyjny AB-QM 4.0 dn15 LF	kpl.	1.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0100				
Razem pozycja 13							11.000	
14	KNR-W 2-15 d.2 0430-02	Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm	szt.				11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3460				
	5106399	-- Materiały -- mufa redukcyjna 3/4"x1/2" mm	szt.	2.0000				
	5100101	dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna dn 15	szt.	1.0000				
	5106399	śrubunek dn 15	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0030				
Razem pozycja 14							11.000	
15	KNR 0-35 d.2 0215-04	Siłowniki termostatyczne QT	szt.				11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
	582001	-- Materiały -- Siłownik termostatyczny QT do rur dn 20 zakres nastaw 35-50 st C	szt	1.0000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39511	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0100				
Razem pozycja 15							11.000	
16	KNR 2-16 d.2 0306-01 z.sz.2.3. 9903-1	Demontaż izolacji o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 27-38 mm - demontaż użytkowy	m ²				2	
	999	-- Robocizna -- 1*0.955*0.5=	r-g	0.4775				
Razem pozycja 16							2.000	
17	KNR 0-34 d.2 0101-11	Izolacja rurociągów dn.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr.20 mm w płaszczu PCV	m				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2108				
	6750123	-- Materiały -- otuliny PUR w osłonie PCV gr. 20 mm dla rur dn 20	m	1.1000				
	6761120 0000000	taśma PVC 50 mm materiały pomocnicze(od M)	m %	0.1524 3.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0047				
Razem pozycja 17							6.000	
18	KNR 7-12 d.2 0103-05	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3960				
Razem pozycja 18							1.000	
19	KNR 7-12 d.2 0105-04	Odtuszczanie rurociągów	m ²				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0399				
	1050099 0000000	-- Materiały -- benzyna do ekstrakcji materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.1190 1.0000				
Razem pozycja 19							1.000	
20	KNR 7-12 d.2 0207-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1453				
	1521503	-- Materiały -- farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	dm ³	0.1400				
	1530512 0000000	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.0112 0.9000				
	39116 39611	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 37-50 KM przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g m-g	0.0003 0.0003				
Razem pozycja 20							1.000	
21	KNR 7-12 d.2 0209-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1313				
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1320				
	1530514 0000000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.0106 0.9000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39116 39611	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 37-50 KM pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g m-g	0.0005 0.0005				
Razem pozycja 21							1.000	
3	Prace dodatkowe - wymiana uszkodzonych zaworów odcinających pod pionami (ok. 30%)							
22 d.3	KNR 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego dn 20 mm	szt.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0500				
	5730501	-- Materiały -- kurek kulowy z dławikiem dn 20 mm	szt.	1.0000				
	5106399	śrubunek dn 20	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.0000				
Razem pozycja 22							5.000	
23 d.3	KNR 4-02 0508-02	Wymiana zaworu przelotowego dn 25 mm	szt.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3700				
	5730501	-- Materiały -- kurek kulowy z dławikiem dn 25 mm	szt.	1.0000				
	5106399	śrubunek dn 25	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.0000				
Razem pozycja 23							5.000	
24 d.3	KNR 4-02 0508-02	Wymiana zaworu przelotowego dn 32 mm	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3700				
	5730501	-- Materiały -- kurek kulowy z dławikiem dn 32 mm	szt.	1.0000				
	5106399	śrubunek dn 32	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.0000				
Razem pozycja 24							4.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie: